PRZEKRÓJ C-C 1:50



P1 POSADZKA NA GRUNCIE

2,0cm – terakota
6,0cm – gładź cementowa
0,2mm – folia PE
15,0cm – styropian EPS 200–036
0,2mm – folia PE
10,0cm – chudy beton
15,0cm – piasek ubijany warstwami na mokro

P2 POSADZKA NA STROPIE

2,0cm – terakota
5,0cm – gładź cementowa
0,2mm – folia PE
4,0cm – styropian akustyczny EPS T
15,0cm – strop żelbetowy
0,5cm – tynk cementowo–wapienny

P2a POSADZKA NA STROPIE

2,0cm – płytka gresowa
5,0cm – gładź cementowa
0,2mm – folia PE
4,0cm – styropian akustyczny EPS T
13,0cm – strop żelbetowy
15,0cm – styropian EPS 200–036
0,5cm – tynk cementowo–wapienny

P3 STROPODACH

1,2mm – membrana dachowa
20,0cm – styropian twardy na zakład (2x10cm)
– kliny styropianowe ze spadkiem 1%
0,2mm – folia PE
15,0cm – strop żelbetowy
0,5cm – tynk cementowo–wapienny

P4 POCHYLNIA

6,0cm – kostka brukowa
5,0cm – podsypka piaskowo cementowa
15,0cm – piasek ubijany warstwami na mokro

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

0,2cm – tynk mineralny cienkowarstwowy
15,0cm – styropian
24,0cm – bloczek gazobetonowy
1,5cm – tynk cementowo–wapienny

S2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

– folia kubełkowa
8,0cm – styropian twardy przeciw wilgociowy
– hydroizolacja bitumiczna
25,0cm – ściana fundamentowa
1,0cm – hydroizolacja bitumiczna

S2a ŚCIANA FUNDAMENTOWA

20,0cm – mur oporowy
2cm – dylatacja
– folia kubełkowa
8,0cm – styropian twardy przeciw wilgociowy
– hydroizolacja bitumiczna
25,0cm – ściana fundamentowa
1,0cm – hydroizolacja bitumiczna

WYKONAWCA: PROGRAM PROJEKTOW inż. Kamil Stawicki 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18a, tel. 606 448 441, 32 282 00 00, NIP 626-246-74-21, REGON 240139668

PROJEKTANT BRANŻA KONSTRUKCYJNA: inż. Mikołaj Kuźmiuk upr. bud. nr ew.: PDL/B/0079/4/01

SPRAWDZAJĄCY BRANŻA KONSTRUKCYJNA: inż. Barbara I. Solomianko upr. bud. nr ew.: PDL/B/0140/3/01

NAZWA OBIEKTU I ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego

WSPÓŁPRACA: inż. Łukasz Rodowicz

BRANŻA: KONSTRUKCYJNA

SKALA: 1:50

PRZEKRÓJ C-C

DATA: 10.11.2016

ADRES: dz. nr geod.2770/1 obr. 03 ul. Jagiellońska w Bielsku Podlaskim

NR RYSUNKU: K6