







materiał projektowany do docieplenia:
stropodach docieplić granulatem wełny mineralne gr. 23,0cm,
 $R=5,75 \text{ m}^2\text{W/K}$, $\lambda=0,04 \text{ W/m}^*\text{K}$

Kolorystyka budynku
(kolory wg palety barw RAL)
;

- styropian elewacyjny gr. 17,0cm $R=4,25 \text{ m}^2\text{W/K}$, $\lambda=0,04 \text{ W/m}^*\text{K}$ —
- styropian elewacyjny gr. 12,0cm $R=3,0 \text{ m}^2\text{W/K}$, $\lambda=0,04 \text{ W/m}^*\text{K}$ —
- styropian ekstrudowany gr. 12,0cm $R=3,0 \text{ m}^2\text{W/K}$, $\lambda=0,04 \text{ W/m}^*\text{K}$ —
- rozbiórki
-  tynk strukturalny silikatowy baranek gr. 2mm RAL 1014
 -  tynk strukturalny silikatowy baranek gr. 2mm RAL 2000
 -  tynk strukturalny silikatowy baranek gr. 2mm RAL 7036
 -  tynk mozaikowy kolor antracyt
 -  docieplenie ścian piwnic poniżej gruntu



ModernEko

tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Branża:	Architektura				
Temat:	Remont obiektu Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabąły w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku, remontu instalacji c.o. i c.w.u., części stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, zadaszenia i schodów zewnętrznych, przebudowa 2 tarasów od strony wschodniej, rozbiórka tarasu od strony południowej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa chodników wokół budynku i dojścia do budynków gospodarczych, remont budynku gospodarczego i wiaty wraz z zadaszeniem w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim" dz. nr 4733, obręb 0003, jednostka ewid. 200301_1				
Projektował:	mgr inż. arch. M. Kozioł	16/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna	X 2016	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Ł. Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	X 2016	
Elewacja wschodnia				Skala 1:100	Nr rysunku 4