


1. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
 - 1.A ZAPRAWA DO FUGOWANIA SZER. MIN. 5 MM,
 - 1.B GRES TECHNICZNY SZARY 33X33
(MROZO- I WODO- ODPORNE)
 - 1.C ZAPRAWA KLEJOWA KLASY wrozoodporna
 - 1.D HYDROIZOLACJA PODPŁYTKOWA
2. KONSTRUKCJA BALKONU

**przed przystąpieniem do prac należy skuć istniejące płytki*



M odernE ko		Wojciech Świerczyński		
tel. 882 - 147 - 538		ul. Pietrusińskiego 12 lok.9		
		42-207 Częstochowa		
Inwestor:	Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski			
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża:	Architektura			
Temat:	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim Przedszkole Nr 7 „Kubusia Puchatka” w Bielsku Podlaskim ul. Adama Kazanowskiego 2, 17-100 Bielsk Podlaski dz. nr 2655/18, 2655/19, 2653/7, 2652/8, 2651/10, 2673/6, 2650/15 obręb 0003, jednostka ewid. 200301_1			
Projektował:	mgr inż. arch.M. Kozieł	16/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna	X 2016
Sprawdził:	mgr inż. arch. Ł. Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	X 2016
Warstwy nawierzchni balkonów				Skala - Nr rysunku 14