

# TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

/ ul. Ogrodowa w Bielsku Podlaskim - odc. na działkach 2697/1, 2695 /

s. 1/1

KM	Hm	Powierzchnia		Średnia pow.		Odległ.	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Odkład	Dokop
		m2	m2	m2	m2		m3	m3		m3	m3	m3	m3
0	5,00	1,81	0,00									0,00	0,00
0	30,00	1,77	0,00	1,79	0,00	25,00	44,75	0,00	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00
0	47,00	1,72	0,00	1,75	0,00	17,00	29,67	0,00	0,00	29,67	0,00	74,42	0,00
0	81,50	2,23	0,00	1,98	0,00	34,50	68,14	0,00	0,00	68,14	0,00	142,55	0,00
0	95,00	1,98	0,00	2,11	0,00	13,50	28,42	0,00	0,00	28,42	0,00	170,97	0,00
0	115,35	1,79	0,03	1,89	0,02	20,35	38,36	0,31	0,31	38,05	0,00	209,02	0,00
						110,35	209,33	0,31	0,31	209,02	0,00	209,02	0,00

Bielsko Podlaskie, 14.05.2014 r.  
 Inż. Zdzisław Jędrzejewski  
 Projektant i kier. budowy  
 Spec. konstr.-inż. w zakresie  
 dróg i mostów  
 Nr BŁ 161/83 BŁ/88/94  
 nr ewid. PIIB PDL/BD/0089/04

Inż. Zygmunt Bieryto  
 Upr. projektant i kier. budowy  
 Spec. konstr.-inż. w zakresie  
 dróg i mostów  
 Nr BŁ 161/83 BŁ/88/94  
 nr ewid. PIIB PDL/BD/0089/04