

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Częściowe oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim  
ADRES INWESTYCJI : Bielsk Podlaski ul Warzywna  
INWESTOR : Miasto Bielsk Podlaski  
ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Michał Krasowski

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Ułożenie linii kablowych NN 380/220 V</b>					
1	<b>KNNR 5</b>	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0701-02</b>	38	m <sup>3</sup>	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
2	<b>KNNR 5</b>	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0702-02</b>	22.8	m <sup>3</sup>	22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
3	<b>KNNR 5</b>	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	<b>0706-01</b>	190	m	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
4	<b>KNNR 5</b>	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	<b>0707-02</b>	111	m	111.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.000</b>
5	<b>KNNR 5</b>	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m		
d.1	<b>0714-02</b>	12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6	<b>KNNR 5</b>	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.1	<b>0605-02</b>	104	m	104.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.000</b>
7	<b>KNNR 5</b>	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	<b>0726-11</b>	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	<b>KNNR 5</b>	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	<b>1302-03</b>	3	odc.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2 Stawianie słupów i montaż opraw</b>					
9	<b>KNNR 5</b>	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.2	<b>1001-01</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>KNNR 5</b>	Pozycja zastępcza - Stawianie fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe o masie do 100 kg	szt.		
d.2	<b>1001-01</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	<b>KNNR 5</b>	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prze w.		
d.2	<b>1003-03</b>	1	kpl.prze w.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>KNNR 5</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.2	<b>1004-01</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>