

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 3

Nazwa projektu	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107390B ul. Mleczna wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i sanitarnej.
----------------	--

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0+000,00	0,00	18,03						0,00
0+015,00	2,35	5,34	15,00	17,66	175,32	17,66	157,66	157,66
0+025,00	2,52	5,39	10,00	24,35	53,67	24,35	29,32	186,98
0+050,00	3,27	5,42	25,00	72,33	135,21	72,33	62,87	249,85
0+075,00	3,36	5,93	25,00	82,93	141,97	82,93	59,04	308,89
0+100,00	1,59	6,25	25,00	61,88	152,31	61,88	90,43	399,32
0+125,00	2,74	4,70	25,00	54,14	136,84	54,14	82,70	482,03
0+150,00	3,47	4,92	25,00	77,61	120,21	77,61	42,60	524,63
0+175,00	3,47	4,92	25,00	94,89	120,32	94,89	25,43	550,06
0+175,00	4,13	4,70	25,00	64,52	123,97	64,52	59,45	609,51
0+200,00	1,04	5,21	25,00	15,51	131,37	15,51	115,85	725,36
0+225,00	0,21	5,30	6,50	1,17	34,37	1,17	33,20	758,56
0+231,50	0,15	5,28	5,20	0,88	40,54	0,88	39,66	798,22
0+236,70	0,18	10,31	8,30	1,35	97,94	1,35	96,59	894,81
0+245,00	0,14	13,29	3,18	0,68	40,08	0,68	39,40	934,21
0+248,18	0,29	11,92						
RAZEM				569,89	1504,10	569,89		

Nadmiar WYKOP 934,21m3

WYKOP 1504,10m3 - na odkład

NASYP 569,89m3 - dokop

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP