


BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ:
- NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ O WYS. 24 mm, KOLOR ZIELONY
- SZEROKOŚĆ LINII: 5cm
- KOLOR LINII: ŻÓŁTY
- WYMIARY CAŁKOWITE BOISKA: 18x9m
- POWIERZCHNIA POLA GRY: 162 m2
- STREFY BEZPIECZEŃSTWA SZER. 3M

WYPOSAŻENIE SPORTOWE:
- 2 SŁUPY WYJMOWANE i 2 SIATKI DO PIŁKI SIATKOWEJ
- FUNDAMENTY SŁUPÓW O WYM. 50X50X120CM Z BETONU C-12/15(B15)

Inwestycja:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM, UL. ADAMA MICKIEWICZA 126
DZ. NR GEOD. 2521/2, 2524/1,

Inwestor:
MIASTO BIELSK PODLASKI
UL. KOPERNIKA 1
17-100 BIELSK PODLASKI

Generalny Projektant:
PTASZYŃSKI ARCHITEKTURA
ROMAN PTASZYŃSKI
UL. DR I. BIAŁÓWNY 9/6
15-437 BIAŁYSTOK

Faza opracowania:
**PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek:
**BOISKA DO SIATKÓWKI**

| Branża: | Nr uprav.: | Podpis: |
|---|---|---|
| Architektura: | | |
| Projektant: | | |
| mgr inż. arch. Roman Ptaszyński | BŁ-POKK-11/03 | |

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z głównym projektantem

| Nr proj.: | Skala: | Data: | Nr rys.: | Rev. |
|---|---|---|---|---|
| PT-1/2015 | 1:100 | 31.03.2015 | A-5 | B |