

KOSZTORYS OFERTOWY

LP.	Opis	Jedn. Obm.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KANALIZACJA DESZCZOWA W DRODZE WEWNĘTRZNEJ ODCHODZĄCEJ OD UL. DUBICZE W BIEL SKI PODLASKIM					
ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1.1.1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym- tyczenie i inwentaryzacja podwykonawcza	km		0.02	
ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY I PODSYPKA					
1.2.1.	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o pój. łyżki 0,40m3 w gr. kat. III - IV , (wywóz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora)	m3		17,50	
1.2.2.	Pełne umocnienia ścian wykopów wraz z rozbiórką, głębokość do 2m	m2		28,00	
1.2.3.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15cm po zagęszczeniu	m3		3,50	
ODWODNIENIE WYKOPÓW					
1.3.1.	Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką do głębokości 3 m.	szt.		15,00	
1.3.2.	Pompowanie wody z wykopów - za pomocą pomp lub igłofiltrów - pompowanie 3 dni	m-g		72,00	
KANAŁY I OBIEKTY					
1.4.1.	Kanały z rur PCV, litych, klasy S, łączonych na wcisk o śr zewn. 160/4,7 mm	m		16,00	
1.4.2.	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400mm -zamknięcie rurą teleskopową	szt.		0.9	
1.4.3.	Kształtki PCV kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przejścia szczelne	szt.		2,00	
1.4.4.	Studzienka ściekowa uliczna o średnicy 500mm z osadnikiem – wpust uliczny (komplet)	szt.		1,00	
1.4.5.	Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem typu PSK-V KOALA II6/1200	szt.		1,00	
1.4.6.	Wylot z betonu B20 na rurociągu o średnicy 160mm	szt		1,00	
1.4.7.	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami betonowymi typu EKO AŻUR	m2		6,00	

ZASYPANIE WYKOPÓW, WYKONANIE NASYPU I PROFILOWANIE SKARPY					
1.5.1	Obsypką i nadsypką rur z materiałów sypkich o grubości warstwy nad rurą, po zagęszczeniu, 30cm	m3		5,00	
1.5.2	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem gliniastym, zapobiegającym rozmyciu, spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym (gr. warstwy w stanie luźnym 30cm)	m3		24,00	
1.5.3	Zasypywanie wykopów gruntem gliniastym, zapobiegającym rozmyciu, z zagęszczeniem i profilowaniem skarpy (przerzut na odległość do 4m)	m3		3,00	
1.5.4	Ręczne plantowanie terenu – roboty porządkowe	m2		48,00	
RAZEM NETTO :					
PODATEK VAT:					
RAZEM BRUTTO:					