

Kosztorys ofertowy- docieplenie budynków

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1. SEGMENT "A"					
1.1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne					
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE STOLARKI I OBRÓBEK					
1.1.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozębranie obróbek blacharskich: podokienniki z blachy nie nadającej się do użytku	61,86		m2		
1.1.3 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie ościeżnic drzwiowych z muru;	1		szt		
1.2 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
1.2.2 Nr STWiOR: ST.16.3. montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Montaż stolarki drzwiowej wraz z obróbką ościeży wewnętrznych.	2,06		m2		
1.3 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453100-8 Roboty renowacyjne					
ROZBIÓRKA POKRYĆ DACHOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH					
1.3.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	31,09		m2		
1.3.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozębranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	56,97		m		
1.3.3 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozębranie obróbek blacharskich krawędzi dachu z blachy nie nadającej się do użytku	100,00		m2		
1.4 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453100-8 Roboty renowacyjne					
DOCIEPLENIE STROPODACHÓW					
1.4.1 Nr STWiOR: ST.16.6. docieplenie stropodachów wentylowanych - granulatem z wełny mineralnej. Izolacja z granulatu z wełny mineralnej, wdmuchiwanego w przestrzeń wentylowaną stropodachu, grubość warstwy docieplenia 15 cm, wycena obejmująca kompleksowe wykonanie docieplenia stropodachu.	512,79		m2		
1.4.2 Nr STWiOR: ST.16.7. docieplenie stropodachów płytami dachowymi z wełny mineralnej. Izolacja z zastosowaniem płyt dachowych z wełny mineralnej gr. 14 cm klejonych do podłoża.	14,52		m2		
1.5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej					
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów					
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien					
POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE					
1.5.1 Nr STWiOR: ST.16.8. pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 1-warstwowe.	553,02		m2		
1.5.2 Nr STWiOR: ST.16.8. pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 2-warstwowe.	31,09		m2		
1.5.3 Nr STWiOR: ST.16.9. obróbki blacharskie i orynnowanie Różne obróbki z blachy ocynkowanej.	111,54		m2		
1.5.4 Nr STWiOR: ST.16.9. obróbki blacharskie i orynnowanie Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, blacha stalowa ocynkowana.	56,97		m		
1.6 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne					
DEMONTAŻ ELEMENTÓW URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH					
1.6.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż elementów instalacji elektrycznej z przeznaczeniem do ponownego zamontowania po wykonaniu docieplenia.	2		kpl		
1.6.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż przewodów uziemiających.	248,95		m		
1.7 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE ELEMENTÓW NA ŚCIANACH					
1.7.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozębranie podokienników murowanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.	3,16		m3		
1.7.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozębranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	44,80		m		
1.7.3 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż krat okiennych, z przeznaczeniem do ponownego zamontowania.	1		szt		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.7.4 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż różnych elementów metalowych, z przeznaczeniem do ponownego zamontowania.	16		szt		
1.8 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453100-8 Roboty renowacyjne 45410000-4 Tynkowanie DOCIEPLENIE I TYNKOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH					
1.8.1 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	0,014		m3		
1.8.2 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Spadki podokienne z zaprawy cementowej, grubość 40 mm.	39,53		m2		
1.8.3 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Ocieplenie podokienników płytami styropianowymi, grubość 3 cm.	39,53		m2		
1.8.4 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie ŚCIAN zewnętrznych nadziemi płytami styropianowymi gr. 13 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynku cienkowarstwowego i malowaniem farbą fasadową.	1 015,09		m2		
1.8.5 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie OŚCIEŻY płytami styropianowymi gr. 3 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynkucienkowarstwowego i malowaniem farba fasadową.	181,58		m2		
1.8.6 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie ŚCIAN zewnętrznych nadziemi płytami styropianowymi gr. 13 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynki cienkowarstwowego mozaikowego.	61,51		m2		
1.8.7 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie OŚCIEŻY płytami styropianowymi gr. 3 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynkucienkowarstwowego mozaikowego.	6,50		m2		
1.8.8 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie ŚCIAN zewnętrznych PIWNICY płytami styropianowymi gr. 13 cm odpornymi na działanie wody wraz z wykonaniem okładziny z tynki cienkowarstwowego mozaikowego.	9,47		m2		
1.8.9 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych wraz z ułożeniem masy tynkarskiej mozaikowej.	64,93		m2		
1.8.10 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych.	19,48		m2		
1.8.11 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Malowanie tynków, farba fasadową, dwukrotnie.	19,48		m2		
1.9 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453100-8 Roboty renowacyjne MONTAŻ I REMONT OBRÓBEK I ELEMENTÓW METALOWYCH					
1.9.1 Nr STWiOR: ST.16.9. montaż obróbek blacharskich i orynnowania. Montaż obróbek blacharskich: podokienniki zewnętrzne	98,82		m2		
1.9.2 Nr STWiOR: ST.16.9. montaż obróbek blacharskich i orynnowania. Montaż obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, rury spustowe	51,60		m		
1.9.3 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Dopasowanie krat okiennych do wymiarów otworów po dociepleniu i montaż na wspornikach.	1		szt		
1.9.4 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty z prętów prostych, 2-krotnie	4,90		m2		
1.9.5 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady, 2-krotnie	12,98		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.9.6 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Remont i montaż różnych elementów metalowych.	16		szt		
1.10 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453100-8 Roboty renowacyjne ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ					
1.10.1 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Montaż elementów instalacji elektrycznej.	2		szt		
1.10.2 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Montaż przewodów uziemiających w rurkach pcv na uprzednio zamocowanych wspornikach, instalacja schowana w warstwie docieplenia.	248,95		m		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
2 SEGMENT "B"					
2.1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne					
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE STOLARKI I OBRÓBEK					
2.1.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebrawie obróbek blacharskich: podokienniki z blachy nie nadającej się do użytku	6,62		m2		
2.2 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
2.2.2 Nr STWiOR: ST.16.4. remont stolarki okiennej. malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne.	16,17		m2		
2.3 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453100-8 Roboty renowacyjne					
ROZBIÓRKA POKRYĆ DACHOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH					
2.3.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	49,99		m2		
2.3.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebrawie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	32,02		m		
2.3.3 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebrawie obróbek blacharskich krawędzi dachu z blachy nie nadającej się do użytku	34,40		m2		
2.4 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453100-8 Roboty renowacyjne					
DOCIEPLENIE STROPODACHÓW					
2.4.1 Nr STWiOR: ST.16.6. docieplenie stropodachów wentylowanych - granulatem z wełny mineralnej. Izolacja z granulatu z wełny mineralnej, wdmuchiwanego w przestrzeń wentylowaną stropodachu, grubość warstwy docieplenia 15 cm, wycena obejmująca kompleksowe wykonanie docieplenia stropodachu.	79,70		m2		
2.4.2 Nr STWiOR: ST.16.7. docieplenie stropodachów płytami dachowymi z wełny mineralnej. Izolacja z zastosowaniem płyt dachowych z wełny mineralnej gr. 14 cm klejonych do podłoża.	49,99		m2		
2.5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej					
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów					
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien					
POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE					
2.5.1 Nr STWiOR: ST.16.8. pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 1-warstwowe.	86,22		m2		
2.5.2 Nr STWiOR: ST.16.8. pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 2-warstwowe.	49,99		m2		
2.5.3 Nr STWiOR: ST.16.9. obróbki blacharskie i orynnowanie Różne obróbki z blachy ocynkowanej.	34,40		m2		
2.5.4 Nr STWiOR: ST.16.9. obróbki blacharskie i orynnowanie Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, blacha stalowa ocynkowana.	32,02		m		
2.6 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE ELEMENTÓW NA ŚCIANACH					
2.6.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebrawie podokienników murowanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.	0,34		m3		
2.6.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebrawie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	7,50		m		
2.6.3 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż krat okiennych, z przeznaczeniem do ponownego zamontowania.	4		szt		
2.7 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453100-8 Roboty renowacyjne					
45410000-4 Tynkowanie					
DOCIEPLENIE I TYNKOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH					
2.7.1 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Spadki podokienne z zaprawy cementowej, grubość 40 mm.	4,24		m2		
2.7.2 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Ocieplenie podokienników płytami styropianowymi, grubość 3 cm.	4,24		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
2.7.3 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie ŚCIAN zewnętrznych nadziemi płytami styropianowymi gr. 13 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynku cienkowarstwowego i malowaniem farbą fasadową.	65,59		m2		
2.7.4 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie OŚCIEŻY płytami styropianowymi gr. 3 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynku cienkowarstwowego i malowaniem farbą fasadową.	17,72		m2		
2.7.5 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie ŚCIAN zewnętrznych nadziemi płytami styropianowymi gr. 13 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynku cienkowarstwowego mozaikowego.	6,71		m2		
2.7.6 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie OŚCIEŻY płytami styropianowymi gr. 3 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynku cienkowarstwowego mozaikowego.	4,79		m2		
2.7.7 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie ŚCIAN zewnętrznych PIWNICY płytami styropianowymi gr. 13 cm odpornymi na działanie wody wraz z wykonaniem okładziny z tynku cienkowarstwowego mozaikowego.	5,09		m2		
2.7.8 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Opaska z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	6,00		m2		
2.8 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453100-8 Roboty renowacyjne					
MONTAŻ I REMONT OBRÓBEK I ELEMENTÓW METALOWYCH					
2.8.1 Nr STWiOR: ST.16.9. montaż obróbek blacharskich i orynnowania. Montaż obróbek blacharskich: podokienniki zewnętrzne	10,60		m2		
2.8.2 Nr STWiOR: ST.16.9. montaż obróbek blacharskich i orynnowania. Montaż obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, rury spustowe	7,50		m		
2.8.3 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Dopasowanie krat okiennych do wymiarów otworów po dociepleniu i montaż na wspornikach.	4		szt		
2.8.4 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty z prętów prostych, 2-krotnie	16,17		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wycieczona wart. jedn.	Wartość
3. SEGMENT "C"					
3.1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne					
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAZOWE STOLARKI I OBRÓBEK					
3.1.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozębranie obróbek blacharskich: podokienniki z blachy nie nadającej się do użytku	17,74		m2		
3.1.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż okien drewnianych i wykucie ościeżnic drewnianych z muru;	15		szt		
3.1.3 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie ościeżnic drzwiowych z muru;	4		szt		
3.1.4 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	0,070		m3		
3.2 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45410000-4 Tynkowanie					
45442100-8 Roboty malarskie					
45453100-8 Roboty renowacyjne					
ZAMUROWANIE OTWORÓW I WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN					
3.2.1 Nr STWiOR: ST.16.2. roboty murarskie. Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	0,11		m3		
3.2.2 Nr STWiOR: ST.16.5. roboty wykończeniowe wewnętrzne. Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego, grubość 15 mm, ścian,	0,80		m2		
3.2.3 Nr STWiOR: ST.16.5. roboty wykończeniowe wewnętrzne. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	0,80		m2		
3.3 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
3.3.1 Nr STWiOR: ST.16.3. montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Montaż okien PCV wraz z obróbką ościeży wewnętrznych. Szyby zwykłe.	22,08		m2		
3.3.2 Nr STWiOR: ST.16.3. montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Montaż stolarki drzwiowej wraz z obróbką ościeży wewnętrznych.	5,15		m2		
3.3.3 Nr STWiOR: ST.16.4. remont stolarki okiennej. malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne.	102,90		m2		
3.4 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453100-8 Roboty renowacyjne					
ROZBIÓRKA POKRYĆ DACHOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH					
3.4.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozębranie obróbek blacharskich krawędzi dachu z blachy nie nadającej się do użytku	38,16		m2		
3.4.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozębranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	36,00		m		
3.5 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453100-8 Roboty renowacyjne					
DOCIEPLENIE STROPODACHÓW					
3.5.1 Nr STWiOR: ST.16.6. docieplenie stropodachów wentylowanych - granulatem z wełny mineralnej. Izolacja z granulatu z wełny mineralnej, wdmuchiwanego w przestrzeń wentylowaną stropodachu, grubość warstwy docieplenia 15 cm, wycena obejmująca kompleksowe wykonanie docieplenia stropodachu.	211,52		m2		
3.6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej					
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów					
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien					
POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE					
3.6.1 Nr STWiOR: ST.16.8. pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 1-warstwowe.	232,74		m2		
3.6.2 Nr STWiOR: ST.16.9. obróbki blacharskie i orynnowanie Różne obróbki z blachy ocynkowanej.	42,06		m2		
3.6.3 Nr STWiOR: ST.16.9. obróbki blacharskie i orynnowanie Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, blacha stalowa ocynkowana.	36,00		m		
3.7 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne					
DEMONTAŻ ELEMENTÓW URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH					
3.7.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż elementów instalacji elektrycznej z przeznaczeniem do ponownego zamontowania po wykonaniu docieplenia.	2		kpl		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
3.7.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż przewodów uziemiających.	103,00		m		
3.8 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE ELEMENTÓW NA ŚCIANACH					
3.8.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebanie podokienników murowanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.	0,91		m3		
3.8.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebanie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	37,60		m		
3.8.3 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż krat okiennych , z przeznaczeniem do ponownego zamontowania.	8		szt		
3.9 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453100-8 Roboty renowacyjne 45410000-4 Tynkowanie DOCIEPLENIE I TYNKOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH					
3.9.1 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Spadki podokienne z zaprawy cementowej, grubość 40 mm.	11,36		m2		
3.9.2 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Ocieplenie podokienników płytami styropianowymi, grubość 3 cm.	11,36		m2		
3.9.3 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie ŚCIAN zewnętrznych nadziemi płytami styropianowymi gr. 13 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynku cienkowarstwowego i malowaniem farbą fasadową.	365,06		m2		
3.9.4 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie OŚCIEŻY płytami styropianowymi gr. 3 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynkucienkowarstwowego i malowaniem farbą fasadową.	45,36		m2		
3.9.5 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie ŚCIAN zewnętrznych nadziemi płytami styropianowymi gr. 13 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynki cienkowarstwowego mozaikowego.	68,22		m2		
3.9.6 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie OŚCIEŻY płytami styropianowymi gr. 3 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynkucienkowarstwowego mozaikowego.	11,57		m2		
3.9.7 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie ŚCIAN zewnętrznych PIWNICY płytami styropianowymi gr. 13 cm odpornymi na działanie wody wraz z wykonaniem okładziny z tynki cienkowarstwowego mozaikowego.	14,82		m2		
3.9.8 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Opaska z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce piaskowej, kostka szara, materiał uzyskany z rozbiórki	9,25		m2		
3.9.9 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Opaska z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce piaskowej, kostka szara, materiał nowy Wykonawcy	9,10		m2		
3.10 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453100-8 Roboty renowacyjne MONTAŻ I REMONT OBRÓBEK I ELEMENTÓW METALOWYCH					
3.10.1 Nr STWiOR: ST.16.9. montaż obróbek blacharskich i orynnowania. Montaż obróbek blacharskich: podokienniki zewnętrzne	28,39		m2		
3.10.2 Nr STWiOR: ST.16.9. montaż obróbek blacharskich i orynnowania. Montaż obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, rury spustowe	37,60		m		
3.10.3 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Dopasowanie krat okiennych do wymiarów otworów po dociepleniu i montaż na wspornikach.	8		szt		
3.10.4 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty z prętów prostych, 2-krotne	12,66		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
3.10.5 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady, 2-krotne	5,50		m2		
3.11 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453100-8 Roboty renowacyjne ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ					
3.11.1 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Montaż elementów instalacji elektrycznej. Elementy uzyskane z rozbiórki	2		szt		
3.11.2 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Montaż elementów instalacji elektrycznej.	2		szt		
3.11.3 Ułożenie przewodów elektrycznych	20,000		m		
3.11.4 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Montaż przewodów uziemiających w rurkach pcv na uprzednio zamocowanych wspornikach, instalacja schowana w warstwie docoepienia.	103,00		m		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
4. SEGMENT "D"					
4.1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAZOWE STOLARKI I OBRÓBEK					
4.1.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebrawie obróbek blacharskich; podokienniki z blachy nie nadającej się do użytku	31,77		m2		
4.1.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaz okien drewnianych i wykucie ościeżnic drewnianych z muru;	46		szt		
4.1.3 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaz skrzydeł drzwiowych i wykucie ościeżnic drzwiowych z muru;	2		szt		
4.1.4 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebrawie ścianek, z luksefów	56,39		m2		
4.2 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
4.2.1 Nr STWiOR: ST.16.3. montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Montaż okien PCV wraz z obróbką ościeży wewnętrznych. Szyby zwykłe.	22,90		m2		
4.2.2 Nr STWiOR: ST.16.3. montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Montaż okien PCV wraz z obróbką ościeży wewnętrznych. Wypełnienie pakietami z płyt poliwęglanowych.	108,92		m2		
4.2.3 Nr STWiOR: ST.16.3. montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Montaż stolarki drzwiowej wraz z obróbką ościeży wewnętrznych. Drzwi ALU zewnętrzne	6,47		m2		
4.3 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45453100-8 Roboty renowacyjne ZAMUROWANIE OTWORÓW I WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN					
4.3.1 Nr STWiOR: ST.16.2. roboty murarskie. Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	1,39		m3		
4.3.2 Nr STWiOR: ST.16.5. roboty wykończeniowe wewnętrzne. Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego, grubość 15 mm, ścian,	8,68		m2		
4.3.3 Nr STWiOR: ST.16.5. roboty wykończeniowe wewnętrzne. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	8,68		m2		
4.4 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453100-8 Roboty renowacyjne ROZBIÓRKA POKRYĆ DACHOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH					
4.4.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	928,55		m2		
4.4.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebrawie rynien z blachy przeznaczonych do ponownego zamontowania	45,45		m		
4.4.3 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebrawie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	88,63		m		
4.4.4 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebrawie obróbek blacharskich krawędzi dachu z blachy nie nadającej się do użytku	136,78		m2		
4.5 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453100-8 Roboty renowacyjne DOCIEPLENIE STROPODACHÓW					
4.5.1 Nr STWiOR: ST.16.7. docieplenie stropodachów płytami dachowymi z wełny mineralnej. Izolacja z zastosowaniem płyt dachowych z wełny mineralnej gr. 15 cm klejonych do podłoża.	4,91		m2		
4.5.2 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej, grubość 40 mm.	4,91		m2		
4.5.3 Nr STWiOR: ST.16.7. docieplenie stropodachów płytami dachowymi z wełny mineralnej. Izolacja z zastosowaniem płyt dachowych z wełny mineralnej gr. 15 cm klejonych do podłoża.	925,85		m2		
4.6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE					
4.6.1 Nr STWiOR: ST.16.8. pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej. Pokrycie dachów papa termozgrzewalną 2-warstwowe.	928,55		m2		
4.6.2 Nr STWiOR: ST.16.9. obróbki blacharskie i orynnowanie Różne obróbki z blachy ocynkowanej.	147,71		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
4.6.3 Nr STWiOR: ST.16.9. obróbki blacharskie i orynnowanie Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, blacha stalowa ocynkowana.	88,63		m		
4.6.4 Nr STWiOR: ST.16.9. obróbki blacharskie i orynnowanie Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, blacha stalowa ocynkowana. - elementy uzyskane z rozbiórki	45,45		m		
4.7 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne DEMONTAŻ ELEMENTÓW URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH					
4.7.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż elementów instalacji elektrycznej z przeznaczeniem do ponownego zamontowania po wykonaniu docieplenia.	1		kpl		
4.7.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż przewodów uziemiających.	215,70		m		
4.8 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE ELEMENTÓW NA ŚCIANACH					
4.8.1 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebranie podokienników murowanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.	3,05		m3		
4.8.2 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	26		m		
4.8.3 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Rozebranie rur spustowych z przeznaczeniem do ponownego zamontowania	19,70		m		
4.8.4 Nr STWiOR: ST.16.1. roboty demontażowe i rozbiórkowe Demontaż krat okiennych , z przeznaczeniem do ponownego zamontowania.	31,00		szk		
4.9 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453100-8 Roboty renowacyjne 45410000-4 Tynkowanie DOCIEPLENIE I TYNKOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH					
4.9.1 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Spadki podokienne z zaprawy cementowej, grubość 40 mm.	25,35		m2		
4.9.2 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Ocieplenie podokienników płytami styropianowymi, grubość 3 cm.	11,41		m2		
4.9.3 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie ŚCIAN zewnętrznych nadziemi płytami styropianowymi gr. 13 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynku cienkowarstwowego i malowaniem farbą fasadową.	735,64		m2		
4.9.4 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie OŚCIEŻY płytami styropianowymi gr. 3 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynkucienkowarstwowego i malowaniem farbą fasadową.	158,85		m2		
4.9.5 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie INNYCH ELEMENTÓW WĄSKICH płytami styropianowymi gr. 6 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynkucienkowarstwowego i malowaniem farbą fasadową.	13,25		m2		
4.9.6 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie PONAD GZYMSEM płytami styropianowymi gr. 13 cm	13,25		m2		
4.9.7 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie ŚCIAN zewnętrznych nadziemi płytami styropianowymi gr. 13 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynki cienkowarstwowego mozaikowego.	43,89		m2		
4.9.8 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie OŚCIEŻY płytami styropianowymi gr. 3 cm wraz z wykonaniem okładziny z tynkucienkowarstwowego mozaikowego.	3,48		m2		
4.9.9 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Docieplenie ŚCIAN zewnętrznych PIWNICY płytami styropianowymi gr. 13 cm odpornymi na działanie wody wraz z wykonaniem okładziny z tynki cienkowarstwowego mozaikowego.	8,01		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
4.9.10 Nr STWiOR: ST.16.11. docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych wraz z ułożeniem masy tynkarskiej mozaikowej.	47,89		m2		
4.10 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453100-8 Roboty renowacyjne					
MONTAŻ I REMONT OBRÓBEK I ELEMENTÓW METALOWYCH					
4.10.1 Nr STWiOR: ST.16.9. montaż obróbek blacharskich i orynnowania. Montaż obróbek blacharskich: podokienniki zewnętrzne	44,54		m2		
4.10.2 Nr STWiOR: ST.16.9. montaż obróbek blacharskich i orynnowania. Montaż obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, rury spustowe UZYSKANE Z ROZBIÓRKI	19,70		m		
4.10.3 Nr STWiOR: ST.16.9. montaż obróbek blacharskich i orynnowania. Montaż obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, rury spustowe	19,70		m		
4.10.4 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Dopasowanie krat okiennych do wymiarów otworów po dociepleniu i montaż na wspornikach.	31		szt		
4.10.5 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Montaż nowych krat okiennych na wspornikach	3		szt		
4.10.6 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty z prętów prostych, 2-krotne	66,27		m2		
4.10.7 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady, 2-krotne	5,36		m2		
4.11 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych					
45453100-8 Roboty renowacyjne					
ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ					
4.11.1 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Montaż elementów instalacji elektrycznej odzyskanych z rozbiórki	1		szt		
4.11.2 Nr STWiOR: ST.16.10. remont i montaż obróbek blacharskich, elementów metalowych i elektrycznych. Montaż przewodów uziemiających w rurkach pcv na uprzednio zamocowanych wspornikach, instalacja schowana w warstwie docieplenia.	215,70		m		
Razem wartość netto:					
Podatek VAT:					
Razem wartość brutto:					