

4.6 Roboty rozbiórkowe i ziemne

W ulicy Wiejskiej, na nowo budowanym łączniku między ulicą Wiejską i ulicą Sosnową (przedłużenie ulicy Studziwodzkiej) rozbierany będzie fundament. W ulicach: Sosnowa, Leśna, Bagnista, Łąkowa nie ma robót rozbiórkowych.

Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych Rys.5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 i zestawiono w tabelach robót ziemnych.

5. *Przedmiar robót i roboty ziemne.*

Tabela robót ziemnych łącznika między ul. Wiejską i ul. Sosnową.

Pikiet	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	m ²		m ²			m ³			m ³		m ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.5	8.31	0.01										
			5.89	0.24	49.00	288	12	12	276	-		
55.5	3.46	0.46									276	-
			4.65	0.24	41.92	195	10	10	185	-		
97.42	5.84	0.02									461	-
			RAZEM			483	22	22	461	0		
						A	B	C	D	E		

Sprawdzenie:

A-B = 461	=	D-E = 461
A-D = 22	=	B-E = 22 = C = 22

