

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNKU GOSPODARCZEGO [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]				
Element nr 1.1. ETAP PIERWSZY - ROZBIÓRKA POKRYCIA DACHOWEGO I DACHU [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]				
1. KNR 4-01 0519-0600 Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	1 m2	104,2800		
2. KNR 4-01 0519-0700 Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	1 m2	104,2800		
3. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm	1 m3	8,3400		
4. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na odl.do 1 km	1 m3	10,4300		
5. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na każdy 1 km Krotność = 10	1 m3	10,4300		
6. Kalkulacja własna Opłata stała za składowanie gruzu.	m3	10,4300		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. ETAP DRUGI - ROZBIÓRKA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]				
7. KNR 4-01 0354-0700 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni do 2 m2	1 szt	6,0000		
8. KNR 4-01 0354-0800 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni ponad 2m2	1 m2	7,3000		
9. Kalkulacja własna Z uwagi na niewielką ilość, transport złomu na wysypisko oraz opłata stała za składowanie złomu.	kpl	1,0000		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. ETAP TRZECI- ROZBIÓRKA ŚCIAN I FUNDAMENTÓW [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]				
10. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm	1 m3	9,1200		
11. KNR 4-01 0349-0200 Rozebranie ścian, filarków, kolumn, nadproży i licowania z cegieł i kamieni. Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł. na zaprawie cem.-wapiennej	1 m3	25,7800		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
12. KNR 4-04 0101-0700 Rozebranie murów z cegły i bloczków. Mury z bloczków na zaprawie cementowej	1 m3	25,3300		
13. KNR 4-01 0212-0300 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych zbrojonych	1 m3	11,9200		
14. KNR 4-01 0108-0600 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.III	1 m3	116,5100		
15. KNR 4-01 0108-0800 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. za każdy następny 1 km Krotność = 10	1 m3	116,5100		
16. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na odl.do 1 km	1 m3	72,1500		
17. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na każdy 1 km	1 m3	72,1500		
18. Kalkulacja własna Opłata stała za składowanie gruzu.	m3	72,1500		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. ROZBIÓRKA STALOWYCH JEDNOPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW NA PALIWO [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]				
19. KNR 19-01 0107-0800 Roboty ziemne wstępne. Pompowanie wody z wykopu - pompowanie	1 m-g	12,5000		
20. KNR 4-01 0104-0200 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów. Wykopy głęb.do 1,5 m grunt kat.III	1 m3	808,0000		
21. Kalkulacja własna Demontaż zbiorników stalowych jednopłaszczyznowych na paliwo wraz z ich ześlomowaniem.	kpl	4,0000		
22. KNR 4-01 0108-0600 Dostarczenie ziemi do zasypania, pierwszy kilometr (dodatkowo uwzględnić cenę ziemi). Plus zasypanie	1 m3	250,0000		
23. KNR 4-01 0108-0800 Dostarczenie ziemi do zasypania za każdy następny 1 km Krotność = 10	1 m3	250,0000		
24. KNR 2-01 0230-0100 Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-III, spycharką gąsienicową 55kW, na odległość do 10m	100 m3	8,0800		
25. KNNR 11 0711-0200 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat.III	100 m2	4,5000		
Razem wartość elementu nr 2				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 3. ROZBIÓRKA fund. pod dystryb., rurociągów, linii kablowej, studz. kanal., nawierzchni [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]				
26. KNR 4-01 0104-0200 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów. Wykopy głęb.do 1,5 m grunt kat.III - pod fundamenty pod dystrybutory, założono wykonanie odkrywek fundamentów bezpośrednio po demontażu zbiorników	1 m3	7,2000		
27. KNR 4-01 0105-0200 Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów oraz przewóz ziemi taczkami. Z przerzutem ziemi na odl.3 m. i ubiciem warstw.co 15 cm gr.kat.III - uwaga, policzyć koszt ziemi wraz z dostarczeniem	1 m3	7,2000		
28. KNR 4-04 0302-0400 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny. Żelbetowe o grubości (wysokości) do 70cm	1 m3	4,8000		
29. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na odl.do 1 km	1 m3	4,8000		
30. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyladowczymi na każdy 1 km Krotność = 10	1 m3	4,8000		
31. Kalkulacja własna Opłata stała za składowanie gruzu - fundamenty pod dystrybutory	m3	4,8000		
32. KNNR 9W 0811-0500 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych. Teren uzbrojony, grunt kat. III	1 m3	103,6800		
33. KNNR 9 0801-0800 Kable wielożyłowe układane w ziemi. Demontaż kabla o masie do 2,0kg/m w gruncie kat.III-IV	100 m	2,1600		
34. KNNR 9W 0812-0400 Odłączenie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach. Przekrój żył kabla 16 mm2	100 szt	0,1200		
35. Kalkulacja własna Zezłomowanie kabli i innych elementów związanych ze zdemontowanymi liniami energetycznymi.	kpl	1,0000		
36. KNR 4-01 0102-0200 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. O szer.dna do 1,5 m i głęb.do 1,5 m. kat.gruntu III - odkrywka rurociągów	1 m3	180,0000		
37. KNNR 8 0108-0200 Poz. zastępcza: demontaż rurociągów.	1 m	50,0000		
38. KNR 4-01 0105-0200 Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów oraz przewóz ziemi taczkami. Z przerzutem ziemi na odl.3 m. i ubiciem warstw.co 15 cm gr.kat.III - zasypianie rowów po demontażu rurociągów.	1 m3	180,0000		
39. KNR 4-01 0102-0200 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. O szer.dna do 1,5 m i głęb.do 1,5 m. kat.gruntu III - odkrywka kanalizacji i zbiorników sanitarnych	1 m3	90,8000		
40. KNNR 8 0222-0300 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego i PCV w	1 m	23,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
wykopie i na ścianie. Rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 200mm w wykopie				
41. KNR 4-05 1411-0100 Demontaż studzienek kanalizacyjnych i zbiorników sanitarnych. Krotność = 1,50	1 kpl	2,0000		
42. KNR 4-01 0105-0200 Zасыpywanie wykopów ziemią z ukopów oraz przewóz ziemi taczakami. Z przerzutem ziemi na odl. 3 m. i ubiciem warstw. co 15 cm gr. kat. III - zasypianie rowów po demontażu kanalizacji	1 m3	96,5600		
43. Kalkulacja własna Złomowanie studzienek i elementów kanalizacji.	kpl	1,0000		
44. KNNR 6 0806-0200 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka cementowo-piaskowa	100 m	2,5500		
45. KNNR 6 0805-0200 Rozebranie nawierzchni z trylinki.	100 m2	1,5200		
46. KNNR 6 0802-0400 Rozebranie nawierzchni z tłucznia, mas mineralno-bitum., betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 4 cm	100 m2	8,2210		
47. KNNR 6 0801-0200 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gruntu stabil., betonu lub mas mineralno-bitum.. Z kruszywa - rozbiórka mechaniczna. Grub. podbudowy 15 cm	100 m2	9,7410		
48. KNR 4-01 0108-0600 Dostarczenie ziemi do zasypiania, pierwszy kilometr (dodatkowo uwzględnić cenę ziemi). Plus zasypianie	1 m3	97,4100		
49. KNR 4-01 0108-0800 Dostarczenie ziemi do zasypiania za każdy następny 1 km Krotność = 10	1 m3	97,4100		
50. KNNR 11 0711-0200 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III - całość elementu	100 m2	9,7410		
51. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyładowczymi na odl. do 1 km - rozebrana nawierzchnia - (prócz gruzu doliczono składowanie rozebranej podbudowy z uwagi na duże prawdopodobieństwo jej zanieczyszczenia)	1 m3	204,2000		
52. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami. samowyładowczymi na każdy 1 km - rozebrana nawierzchnia - (prócz gruzu doliczono składowanie rozebranej podbudowy z uwagi na duże prawdopodobieństwo jej zanieczyszczenia) Krotność = 10	1 m3	204,2000		
53. Kalkulacja własna Opłata stała za składowanie gruzu - rozebrana nawierzchnia (prócz gruzu doliczono składowanie rozebranej podbudowy z uwagi na duże prawdopodobieństwo jej zanieczyszczenia)	m3	204,2000		
Razem wartość elementu nr 3				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	23,00%
Całkowita wartość wyceny	